

## KÖLTSÉGVETÉS

Bihari u. "S" kanyar csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása

Ssz.	Munka megnevezése	Menny.	Menny.	Anyag eár.	Díj eár.	Anyag	Díj	
1	Útburkolat vágása kővágó koronggal	14 m		100		0	1 400	0
2	Földárok kiásása, homokágyazat készítése műanyag cső alá	6 m3		3 500		0	21 000	0
3	Vb. lemez kialakítása a KG PVC cső fölé	0,7 m3		26 500		0	18 550	0
4	Homokfogós akna kialakítása beton fedlappal	1 db		5 100		0	5 100	0
5	KG PVC csatorna cső elhelyezése előkészített földárókban, DN 160 méretben	19 m		1 340		0	25 460	0
	Összesen						71 510	0
	ÁFA						19 308	
	Összesen						90 818	

Megjegyzés :

Munkadíjat nem költségeltem, mivel a munkákat a Városgazdálkodás Intézmény dolgozói ill. közmunkások végzik.

Kiskunmajsa 2017. 06. 15.

Összeállította

Domokos Csaba  
intézményvezető

## KÖLTSÉGVETÉS

### Bihari u. csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása

Ssz.	Munka megnevezése	Menny.	Menny.	Anyag eár.	Díj eár.	Anyag	Díj	
1	Útburkolat vágása kővágó koronggal	74 m		100		0	7 400	0
2	Földárok kiásása	11 m3		3 500		0	38 500	0
3	Vb. lemez kialakítása a KG PVC cső fölé	0,7 m3		26 500		0	18 550	0
4	Homokfogós akna kialakítása öv. fedlappal	2 db		20 100		0	40 200	0
5	Soder feltöltés munkaárokba tömörítéssel	3,7 m3		6 500		0	24 050	0
6	KG PVC csatorna cső elhelyezése előkészített földárókban, DN 160 méretben	6 m		1 340		0	8 040	0
	Összesen						136 740	0
	ÁFA						36 920	
	Összesen						173 660	

Megjegyzés :

Munkadíjat nem költségeltem, mivel a munkákat a Városgazdálkodás Intézmény dolgozói ill. közmunkások végzik.

Kiskunmajsa 2017. 06. 15.

Összeállította

Domokos Csaba  
intézményvezető

## KÖLTSÉGVETÉS

Botond u.-Bihari u. kereszteződés csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása

Ssz.Munka megnevezése	Menny.	Menny.	Anyag eár.	Díj eár.	Anyag	Díj
1 Útburkolat vágása kővágó koronggal	18 m		100	0	1 800	0
2 Földárok kiásása, homokágyazat készítése műanyag cső alá	5 m3		3 500	0	17 500	0
3 Vb. lemez kialakítása a KG PVC cső fölé	0,8 m3		26 500	0	21 200	0
4 Homokfogós akna kialakítása beton fedlappal	2 db		5 100	0	10 200	0
5 KG PVC csatorna cső elhelyezése előkészített földárokban, DN 160 méretben	15 m		1 340	0	20 100	0
Összesen					70 800	0
ÁFA					19 116	
<b>Összesen</b>					<b>89 916</b>	

Megjegyzés :

Munkadíjat nem költségeltem, mivel a munkákat a Városgazdálkodás Intézmény dolgozói ill. közmunkások végzik.

Kiskunmajsa 2017. 06. 15.

Összeállította

Domokos Csaba  
intézményvezető